

Tabela – szczegółowe dane dotyczące przebudowy jednotorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ołtarzew-Płock

| Lp. | Nazwa linii | Data zgłoszenia | Napięcie [kV] | Zmiana trasy linii/różnica w długości | Przebudowane przęsła | Współrzędne słupów po przebudowie | Zakres przebudowy |
|-----|----------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 1. | Ołtarzew-Płock | 04.02.2015 r. | 400 | 0 | 8-10, 14-17, 50-52, 57-60, 69-72, 79-81, 91-93, 86-98, 122-124, 131-133, 221-224. | Bez zmian | <p>Zakres prac w ramach dostosowania przewodów linii 400 kV OLT-PLO do zgodności z normą PN-E-05100-1:1998:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przęsła 8-10 – podwyższenie słupa nr 9, poprzez montaż wstawki 5m, • przęsła 14-17 – podwyższenie słupów nr: 15 poprzez montaż wstawki 5m, 16 poprzez montaż wstawki 5m, • przęsła 50-52 – podwyższenie słupa nr 51 poprzez montaż wstawki 5m, • przęsła 57-60 – wymiana łańcuchów izolatorowych ŁP na ŁPA na stanowiskach nr 58 i 59, • przęsła 69-72 – wymiana łańcuchów izolatorowych ŁP na ŁPA na stanowiskach nr 70 i 71, • przęsła 79-81 – wymiana łańcuchów izolatorowych ŁP na ŁPA na słupie nr 80, • przęsła 91-93 – podwyższenie słupa nr 92 o 5m, • przęsła 96-98 – wymiana łańcuchów izolatorowych ŁP na ŁPA na słupie nr 97, • przęsła 122-124 – wymiana na słupie łańcuchów izolatorowych z ŁP na ŁPA i niwelacja terenu w przęśle 123-124, • przęsła 131-133 – wymiana łańcuchów izolatorowych ŁP na ŁPA na słupie nr 132, • przęsła 221-224 – wymiana łańcuchów izolatorowych ŁP na ŁPA na stanowiskach nr 222 i 223. |